

**Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.**

#### **Controle bij aflevering:**

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij flagstones dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen. Laat de verpakking tot aan de verwerking zoveel mogelijk intact. Vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan leiden tot kalkuitbloei en beschadiging. Schuif bestrating nooit over elkaar heen.

#### **Algemeen:**

Flagstones zijn gebroken natuurstenen met wisselende formaten en hebben een dikte tussen de 3-5cm. Het zijn ambachtelijk gekloofde- en gekapte tegels.

#### **Verwerking:**

De dikte van de totale onderlaag in de tuin, kan afhankelijk van de ondergrondgrond, variëren tussen de 8 en 30 cm. De flagstones worden aangebracht op een reeds gestorte en uitgeharde vloer van beton, specie, of gestabiliseerd zand. Vervolgens de flagstones te "zetten" in cement. Maak een ondergrond die niet meer beweegt.

Na het schoonspuiten worden de flagstones gelegd in specie. Als er al een gestorte ondergrond is, "brandt" deze dan aan met pure cement of een vermenging van hecht-emulsie cement en water. Gebruik voor de mortel altijd schone zandsoorten. Het beste kunt u kiezen voor cement zonder kalk of tracement. Tracement bindt de vrije kalk waardoor eventuele verkleuring in de flagstone wordt voorkomen. Let er wel op dat u het afschot minimaal 1 cm per strekkende meter laat aflopen. Dit zorgt voor een goede afwatering.

De flagstones komen met deze verwerking vast te liggen in het cement. Er zullen geen bewegingen voorkomen. Tegels mag u **nooit** aftrillen met een trilapparaat. Tegels die u op maat moet zagen (nooit knippen) doet u met een diamantzaag. Maak de tegels na het zagen ook direct goed schoon. Wij raden het af om te zagen boven uw bestrating.

Als u ervoor kiest om de flagstones in een zandbed te leggen, informeer dan bij uw vakman. Dit is een verwerkingsvoorschrift alleen voor in cement.

De eerste stap naar  
uw droomtuin!

### **Invoegen:**

Als eerste dient de ondergrond goed droog te zijn. Gebruik een spons om eventueel regenwater weg te halen. Zo voorkomt u eventuele opnamen van mineralen van het cement in de steen als deze poreus is. De verwerkingstemperatuur is 5°C tot maximaal 20°C.

Indien de flagstones op een sterke fundering liggen en de ondergrond niet meer kan bewegen. U kunt dan beginnen met voegen. Er zijn geen richtlijnen voor de dikte van de voeg omdat dit te maken heeft handwerk. Elke flagstone heeft namelijk een andere afmeting. Een smalle, strakke maar wel natuurlijke voeg, is wat ons betreft het mooist en het meest praktisch.

De voegen vult u met een niet waterdoorlatende voegmortel. Er mag namelijk geen water doorheen komen, anders vriest het kapot. Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken veroorzaken die moeilijk te verwijderen zijn. Gedurende 24 uur moet u het terras laten uitharden.

### **Onderhoud:**

Houd uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, olie en vet. Deze kunnen namelijk vlekken/beschadigingen achterlaten die moeilijk te herstellen zijn.

Een zachte borstel is perfect voor het afstoffen van de steen op het oppervlak. Doe dit gecombineerd met groene zeep en warm water. Het is niet toegestaan om met de hogedrukreiniger de tegels schoon te maken. U beschadigt dan de tegels. Voor het verwijderen van groene alg kunt u het beste een groenverwijderaar gebruiken.

Indien u natuursteentegels verwerkt in cementgebonden mengsels (specie, drainagemortel), is het waarschijnlijk noodzakelijk cementsluis te verwijderen. Afhankelijk van de steensoort en de hardnekkigheid van de aanslag, kunt u hiervoor een zuurhoudende of zuurvrije cementsluisverwijderaar gebruiken. Door direct na plaatsing en invoegen de vloer goed te reinigen, voorkomt u echter overmatige aanslag.

Het gebruik van strooizout wordt afgeraden omdat het effect op natuursteen onvoorspelbaar is. Het kan namelijk voor vorstschade zorgen en de kans op krassen op de steensoort verhogen.

### **Belangrijk:**

- Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
- Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.

**Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud. Gardenlux is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.**

**Voor meer informatie en klachtafhandeling verwijzen wij naar uw dealer.**